

TEMATICA DE CONTROL SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Campania națională privind verificarea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă specifice domeniilor construcțiilor de clădiri și a lucrărilor speciale de construcții

Nr. crt.	TEXT	CERINȚA IMPUSĂ DE	SANCTIONABILĂ DE	CANTUM AMENDĂ CONTRAV.
1	Asigurarea , marcarea și întreținerea căilor de acces și de circulație, care să permită evacuarea în caz de pericol iminent	HG 1146/2006 anexa nr.2, pct .4.1.1.2 HG 300/2006 modif anexa 4, PB1, pct.9	L319/2006 art.39(9) lit.n	5.000-10.000
2	Verificarea asigurării mentenanței echipamentelor de muncă	HG 1146-2006 art. 5 HG 300/2006 modif.Anexa 4 –PB2, Pct 9 lit.b	L319-2006 art.39(9) lit.m	5.000-10.000
UTILIZAREA INSTALAȚIILOR DE RIDICAT				
3	Instalațiile de ridicat (macarale, motostivuitoare, schelele autoridicatoare, ș.a.) • au avizul de funcționare de la IT-ISCIR	HG 300-2006 modif, anexa 4, PB2, pct. 7.1 lit d PT ISCIR R1-2010	L319/2006 art.39(9) lit.l	5.000-10.000
4	• sunt manevrate de personal autorizat	HG 300-2006 modif, anexa 4, PB2, pct. 7.1 lit e PT ISCIR R1-2010 L319/2006 art.13 lit.i	L319-2006 art.39(4)	4.000-8.000
PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ELECTROCUTĂRII				
5	Verificarea semnalezării și îngrădirii instalațiilor electrice existente în șantier. Verificarea legăturii la instalația de punere la pământ pentru echipamentele de muncă electrice folosite pentru executarea diferitelor operații – existența buletinelor de măsurători.	HG 1146/2006 Anexa 1 – Pct 3.3.1., 3.3.2, 3.3.3. HG 300/2006 modif Anexa 4 –PB2 Pct 2.1	L 319/2006 Art 39 (9)- lit f	5.000-10.000

6	<p>Verificarea devierii în afara suprafeței șantierului/ scoaterii de sub tensiune a liniilor electrice aeriene, sau , dacă acest lucru nu a fost posibil, montarea barierelor/ indicatoarelor de avertizare, pentru ca vehiculele să fie ținute la distanță față de instalații.</p> <p>În cazul în care vehiculele de șantier trebuie să treacă pe sub aceste linii, trebuie prevăzute indicatoare de restricție corespunzătoare și o protecție suspendată.</p>	<p>HG 300/2006 modif. Anexa 4 –PB2 Pct 2.3</p>	<p>L 319/2006 Art. 39 (9)- lit f</p>	<p>5.000-10.000</p>
LUCRUL LA ÎNĂLȚIME				
7	<p>Verificarea utilizării echipamentelor de muncă corespunzătoare, prevăzute cu sisteme de protecție colectivă, cum sunt balustradele solide (suficient de înalte și având cel puțin o bordură, o mână curentă și protecție intermediară), platforme sau plase de prindere, suficient de solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălțime și care sa nu fie întrerupte decât în punctele de acces ale unei schele sau ale unei scări.</p>	<p>HG 1146/2006 anexa nr.2, pct 4.1.4 HG 300/2006 modif. Anexa 4 –PB2, Pct 5.1, 5.2 L 319/2006 Art.13- lit q</p>	<p>L 319/2006 Art. 39(5)</p>	<p>3.500-7.000</p>
8	<p>Verificarea modului de concepere, construire și întreținere a schelelor nestandardizate (ex.din lemn), pentru a evita prăbușirea sau deplasarea lor accidentală. Verificarea planului de montare, utilizare și demontare a schelei</p>	<p>HG 300/2006 modif Anexa 4 –PB2 Pct 6.1. HG 1146-2006 anexa 2, pct 4.3.2 L 319/2006,Art.13 lit. a</p>	<p>L 319/2006 Art. 39(4)</p>	<p>4.000-8.000</p>
9	<p>Verificarea modului în care se controlează schelele, de către o persoană competentă, înainte de utilizarea lor, la intervale periodice, după orice modificare, perioada de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur de pământ ori în alte circumstanțe care le-ar fi putut afecta rezistența sau stabilitatea.</p>	<p>HG 300/2006 modif Anexa 4 –PB2 Pct 6.3.</p>	<p>L 319/2006 Art. 39(9), lit m</p>	<p>5.000-10.000</p>
10	<p>Verificarea modului în care sunt protejate și utilizate platformele de lucru, pasarelele și scările schelelor astfel încât persoanele să nu cadă sau să fie expuse căderilor de obiecte.</p>	<p>HG 1146/2006 anexa 2 pct.4.3.4 HG 300/2006 modif Anexa 4 –PB2 Pct 6.2.</p>	<p>L 319/2006 Art. 39(9),lit s</p>	<p>5.000-10.000</p>

11	Scările trebuie să aibă o rezistență suficientă și să fie corect întreținute. Acestea trebuie să fie corect utilizate, în locuri corespunzătoare și conform destinației lor.	HG 1146/2006 art.5(2) HG 300/2006 modif Anexa 4 –PB2 Pct 6.4.	L 319/2006 Art. 39, (9), lit m	5.000-10.000
12	Schelele mobile trebuie să fie asigurate împotriva deplasărilor involuntare.	HG 1146-2006 anexa 2, pct.4.3.3 HG 300/2006 modif Anexa 4 –PB2 Pct 6.5. L 319/2006, Art.13 lit q	L 319/2006 Art. 39(5)	3.500-7.000
EXCAVAȚII, PUTURI, LUCRĂRI SUBTERANE, TUNELURI, TERASAMENTE				
13	Verificarea existenței și utilizării mijloacelor de protecție colectivă împotriva surpării terenului	HG 300/2006 modif Anexa 4 –PB2 Pct 10.1. lit.a L 319/2006 Art.13 lit a	L 319/2006 Art. 39(4)	4.000-8.000
14	Verificarea asigurării ventilației corespunzătoare, care să asigure o atmosferă respirabilă în toate posturile de lucru și existența instrucțiunilor de utilizare a instalației de ventilație	HG 300/2006 modif Anexa 4 –PB2 Pct 10.1. lit.c L 319/2006 Art.39(9) - lit s	L 319/2006 Art. 39(9)- lit s	5.000-10.000

Întocmit,
Inspecții de muncă

Mihai SIELECKI
Doina GRIGORESCU

